



## Baubeschreibung

<b>Kunde</b>	Modular Concepts Dubai LLC
<b>Projekt</b>	Zulekha Hospital Sharjah
<b>Beschreibung</b>	Realisierung von 5 neuen OP-Sälen in einem renommierten Krankenhaus im Großraum Dubai Ausgezeichnet mit dem "Best sustainable Hospital Project Award" auf der Hospital Build Middle East 2013
<b>Ausführungszeitraum</b>	August 2012 – Januar 2013



## Ausgeführter Leistungsumfang

### Decke

G+H RR-Kreuzbandrasterdecke Typ VarioAccess nicht begebar im Raster 600x600 mm, Kassetten aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet

### Wände

G+H Schalenbau-/ Achsrastersystem Typ WS 8 AS/P in Edelstahl V2A, pulverbeschichtet mit antimikrobiologischem Silberschutz in verschiedenen NCS-Farbtönen

### Wandeinbauten

Mittellichtelemente mit innenliegenden elektrischen Jalousien  
 Bedruckte Ganzglaswände mit hochauflösenden Fotomotiven  
 Diverse Wandausschnitte für Röntgenfilmbetrachter, Bildschirme, Bedienpanele  
 Abluftelemente  
 Silikonverfugungen passend zur Wandfarbe

### Schiebetüren

G+H Reinraum-Schiebetür Typ S50-DS dichtschießend aus Edelstahl pulverbeschichtet

### Schiebetürausstattung

ESG-Verglasung mit innenliegenden elektrischen Jalousien  
 Automatisierung

### Drehtüren

G+H Reinraum-Drehtür Typ D52 aus Edelstahl pulverbeschichtet

### Drehtürausstattung

ESG-Verglasung mit innenliegenden elektrischen Jalousien  
 Automatisierung  
 Obentürschließer

Stand 2017

# ZULEKAH HOSPITAL SHARJAH V.A.E.

**G+H INNENAUSBAU**  
Innen- und Reinraumbau



## Galerie

